

武汉市东湖生态旅游风景区经济社会发展局文件

武东景经〔2025〕13号

武汉市东湖生态旅游风景区经济社会发展局 关于武汉市东湖流域面源污染拦截工程 可行性研究报告（代项目 建议书）的批复

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会建设管理局：

你局《关于申请审批武汉市东湖流域面源污染拦截工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》及相关附件收悉。结合武汉市工程咨询部有限公司的评估意见，经研究，现将武汉市东湖流域面源污染拦截工程（项目代码：2509-420150-04-01-736996）可行性研究报告（代项目建议书）批复如下：

一、项目建设必要性

项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》《关于加强湖泊综合治

理的指导意见》《东湖生态旅游风景区东湖综合治理方案》《武汉市东湖水质不达标攻坚行动工作方案》等文件精神，项目的建设是必要的。

二、建设地点、规模和主要建设内容

本工程拟在东湖周边（马鞍山森林公园、落雁片区、磨山片区、听涛片区、新磨山社区、桥梁社区）实施面源污染拦截工程，旨在提高东湖水质污染防范能力。具体建设内容如下：

1. 马鞍山森林公园片区：修复水面面积约 1.1 万 m^2 ，生态驳岸建设 300m。

2. 落雁片区：生态驳岸建设 480m；池塘生态修复 1.38 万 m^2 ；黄土回填 2500 m^3 、种植池杉 300 棵。

3. 磨山片区：表层浮泥清除、清杂面积约 2.92 万 m^2 ；生态驳岸建设 1585m。

4. 听涛片区：改建 DN100-DN300 污水管道约 940m；改造生态驳岸约 350m；开展下天鹅湖加压控藻和藻水分离技术控藻并恢复水体自净能力，布置 1 套涡井取藻器、1 套加压和藻水分离平台、10 套推流水车。

5. 新磨山社区：在茅屋岭沟建设 8200 m^2 的垂直潜流湿地，14800 m^2 的表面流人工湿地。

6. 桥梁社区：在小李村建设 1800 m^2 的垂直潜流湿地，18200 m^2 的表面流人工湿地。

三、投资估算及资金来源

工程估算总投资 6025.49 万元，资金来源为争取上级资金及区级财政配套。

四、项目法人及建设工期

（一）项目建设法人单位为武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会。项目实施主体为武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会建设管理局。

（二）建设工期为 24 个月。

五、有关要求

（一）项目招标范围、方式及其组织形式见附表。

（二）在项目建设过程中，要认真落实安全生产“三同时”的相关要求，建设项目安全设施设计必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（三）请据此抓紧进行项目前期准备工作，完善相关报批手续，初步设计方案完成后按程序报批。

附件：招标事项核准意见

武汉市东湖生态旅游风景区经济社会发展局

2025年9月15日



附件

招标事项核准意见

项目名称：武汉市东湖流域面源污染拦截工程

名 称	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	√			√	√		
设 计	√			√	√		
监 理	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
审批部门核准意见： 核准。 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。  2025年9月15日							

抄送：区财政局

武汉市东湖生态旅游风景区经济社会发展局 2025年9月15日印发